

質問・回答書

福山市民病院経営企画部管理課

2023年2月17日

工 事 名 : 福山市民病院北立体駐車場建設昇降機設備工事(ゼロ市債)

質問事項	回答事項
1 昇降機設備図(2)に動力電源設備の「電源引込み口(昇降路頂部)」とありますが, 弊社制御盤・巻上機等は1FL付近につき、最下階FL付近に変更可能でしょうか？	1 電源引込み口を1FL付近に変更してもよろしいです。 ただし、制御盤及び巻上機の設置高さは、浸水対策のため1FL以上とします。
2 昇降機設備図に記載されている昇降路内のエレベータ取付用部材は、メーカーが指定する取付部材に変更頂けると解釈して宜しいでしょうか？	2 よろしいです。
3 昇降機設備図(1)にかご室内法高さ2300mmとありますが、弊社標準の2250mmで宜しいでしょうか？	3 よろしいです。