質問・回答書

福山市建設局建築部設備課
2023年6月23日

工　　事　　名　　：福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設電気設備工事

質問事項		回答事項	
1	図面番号E-57について，黒塗り部分の下が見えない為， 黒塗りのない図面の配布をお願いします。	1	黒塗りを削除した図面を配布します。

SP－外灯２S	LEDモールライト　水銀灯２００形×２相当 ホール：スピーカー用ニップル加工

ポール：４．５m

光束９２００lm、消費電力１５４W、電圧１００～２４２V
混白色、３５００K、Ra８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０%）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）耐風速５０m／s 落下防止ワイヤー付
クラシックポール：青銅色　半つや消し　ポリエステル粉体塗装・ベースプレート

既設	
CVV2" -15C	FEP50
CV14" -2C	FEP50
CVT100"	FEP80
CV14" -2C	FEP50
CV14" -2C	

H2-6R2K-60
ハンドホール新設
ケーブル直線接続材　CVV2" -15C
ケーブル直線接続材　CVT100"
ケーブル直線接続材　CV14" -2C×3

H1-6R2K-60
ハンドホール新設
ケーブル直線接続材　CV8" -2C
ケーブル直線接続材　CVV2" -2C

撤去し配線・配管新設	
CVV2" -15C	FEP50
CV14" -2C	FEP50
CVT100"	FEP80
CV14" -2C	FEP50
CV14" -2C	

H2-6R2K-60
ハンドホール新設
ケーブル直線接続材　CVV2" -15C
ケーブル直線接続材　CVT100"
ケーブル直線接続材　CV14" -2C×3

H1-6R2K-60
ハンドホール新設
ケーブル分岐材　CV8" -2C
ケーブル分岐材　CVV2" -2C

既設	
CVV2" -2C	FEP30
CV8" -2C	FEP30

撤去し配線・配管新設	
CEE2" -2C	FEP30
CE8" -2C	FEP30

配線・配管新設	
CEE2" -2C	FEP30
CE5.5" -2C	FEP30

既設	
CVV2" -2C	FEP30
CV8" -2C	FEP30

外灯	
H5.4m LED灯　撤去	1
照明灯SP-外灯2S 新設	1　スピーカ付

外灯	
庭園灯　撤去	1

外灯	
庭園灯 -取外し再取付	1

撤去	
CV5.5" -2C	FEP30

特記事項
・増築プール棟と既設ローズアリーナの連絡通路に支障となるため　配管、配線を撤去し新設して接続する
・増築プール棟と既設ローズアリーナの連絡通路に照明灯が支障となるため　撤去し、新設する

福山市建設局建築部設備課	株式会社NSP設計 一級建築士事務所 一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号 一級建築士登録第188667号　柴田 安章	年月日	整理番号
		工事名	福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設電気設備工事
		承認	設計
		図面名	構内配電線路（外灯）
		SCALE	1:200
		図面番号	E 057

A1→A3へ縮小時：50%