

## 現場説明書(技術的事項)

工事名 福山市立福山中・高等学校南棟校舎外壁改修工事

### 1. 現場の状況

工事場所は、福山市立福山中・高等学校敷地内です。

工事期間中は、校舎、屋内運動場、格技棟、講義棟、多目的ホール、グラウンド等は使用していません。

### 2. 別途工事

なし

### 3. 留意事項

- ①工事期間中は学校を使用しているため、事故のないよう十分注意し、職員・生徒及び第三者に対する安全確保に努めてください。
- ②現場着手日及び工事関係車両の駐車場は、施設管理者と協議し決定してください。また、工事用車両は、通学時間帯を避けて西側の正門より出入りしてください。
- ③9月から2学期が開始するので、8月31日までに昇降所及び渡り廊下1階部分の工事を完了させてください。また、部活動の生徒の利用経路等に支障がないようにしてください。
- ④夏休み中・土日祝日の個人懇談会や登校日等の学校行事の際における作業内容は、施設管理者との協議が必要です。
- ⑤工事中も室内換気や空調機が使用できる対策を講じてください。学校等の状況により、改修工事の区分けでの施工や改修内容の変更が生じる場合があります。
- ⑥外壁調査後速やかに外壁調査報告書を提出し、監督員の承諾を得て改修工事を行ってください。
- ⑦契約後、実施工程表は14日以内に提出するとともに、施工計画書等の承諾は速やかに受けてください。
- ⑧既存工作物等に損傷を与えないように対策を講じてください。  
なお損傷を与えた場合には、監督員及び施設管理者と協議のうえ、速やかに復旧してください。
- ⑨はつり工事に際しては、十分な騒音・粉塵対策を講じてください。
- ⑩特定建設資材の再資源化に努めるとともに、産業廃棄物は適切に処理してください。
- ⑪工事施工上必要な官公署への手続きは、受注者の責任において速やかに行ってください。
- ⑫本工事の受注者は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。

### 4. 工事における「第20回世界バラ会議福山大会2025」ロゴの標示について

「第20回世界バラ会議福山大会2025」が2025年5月18日から24日にかけて開催されます。については、周知と機運醸成を図るため、工事現場に掲げる標識として、大会ロゴの標示のご協力をお願いします。

- 使用するロゴは「第20回世界バラ会議福山大会2025ロゴ利用規程」に沿った指定のデザインとしてください。
- 「第20回世界バラ会議福山大会2025ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許諾申請書」の提出は不要です。
- 使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留意してください。
- 大会ロゴの標示については任意事項とし、標示する際は、発注課へ必ず連絡してください。
- ロゴ標示期限は2026年(令和8年)3月31日です。
- デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へ問合わせてください。

# 福山市立福山中・高等学校南棟校舎外壁改修工事

図 面 リ ス ト	
図面番号	図 名
1	図面リスト
2	外壁改修工事特記仕様書 No.1-1
3	外壁改修工事特記仕様書 No.1-2
4	外壁改修工事特記仕様書 No.2
5	外壁改修工事特記仕様書 No.3
6	仮設工事特記仕様書・付近見取図・配置図
7	1・2階平面図・シャワー棟屋根伏図・断面図
8	3・4階・R階・PH階平面図
9	立面図・F工法詳細図
10	矩計図・部分詳細図
11	渡り廊下断面図・建具表・屋外階段平面・断面図

福山市建設局建築部営繕課					発行	2024年 4月
主務	課員	次長	課長補佐	営繕課長	建築部長	



章	項目	特記事項	章	項目	特記事項	章	項目	特記事項	章	項目	特記事項																																																																												
⑦ 石綿含有建材の除去及び処理	① 事前調査 <6.1.4.1>	目視及び設計図書等により、あらかじめ事前に次の事項について事前調査を行い、調査結果をとりまとめて監督員に提出するとともに、その写しを工事の現場に備え置く。また、関係法令等に基づき、官公署へ報告を行う。 (1) 使用部位の確認 (2) 種別、厚さ等の確認 (3) 使用数量の確認 (4) 施工範囲と工事管理区分の確認 ・ 石綿含有分析調査 (※ 不要 ・ 必要 (内容は下記による) ) ※ 分析方法 JIS A1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による定性分析 ※ 分析必要部屋名等 (※ 図示) 分析必要箇所 (箇所)	5 石綿含有保温材等の除去 <6.4.1~6.4.4>	⑧養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、4 2)⑤により処理を行う。 ⑨後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃をする。	① 処理を行う石綿含有保温材等の仕様及び部位 ・ 下記による ※ 図面による	<table border="1"> <thead> <tr> <th>石綿含有保温材等の仕様</th> <th>使用部位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> </tbody> </table>	石綿含有保温材等の仕様	使用部位	・	・	・	・	・	・	・	・	2 養生等 ①石綿含有保温材等の除去に伴い、石綿の作業場から外部への飛散防止のため、養生シート等を用いて隔離養生(負担不要)を行う。 ②作業場の隔離 (・ 行う ※ 行わない) 石綿含有保温材等の除去にあたり、掻き落とし・破砕・切断による方法の場合は、作業場の隔離を行うこと。 ③ 作業場の隔離を行う場合は、4 2)を適用する。 除去工法 ※ 粉じん飛散抑制剤により湿潤化した後に手ばらし ・ 石綿含有吹き付け材の除去による除去物の処理 (※ 密封処理 (二重袋梱包) ・ セメント固化する) ) 4) 除去した石綿等の保管、運搬、処分等 4 4) 除去した石綿等の保管、運搬、処分等による。 5) 確認及び後片付け ①関係法令等に基づき、石綿等に関する知識を有する者等により、除去が完了したことを確認する。 ②確認の後に、除去面に粉じん飛散防止処理剤等を散布する。 ③養生シート等の撤去にあたっては、シート等を十分に清掃する。また、石綿の付着が考えられる場合には、必要に応じて粉じん飛散抑制剤又は粉じん飛散処理剤を散布する。	2 養生等 石綿含有保温材等の除去に伴い、石綿の作業場から外部への飛散防止のため、養生シート等を用いて作業場所の周辺の養生を行う。 3) 除去工法 ①原則、手ばらしで行う。やむを得ず切断、破壊等しなければならない場合は、常時湿潤化した状態で作業を行う。ただし、石綿を含有するけい酸カルシウム板第一種は、養生シート等で作業場所の隔離養生(負担不要)を行う。 ②除去した石綿含有成形板等の集積及び積み込みにあたっては、高所より落下しないことその他、粉じんの飛散防止に努める。 ③破砕された石綿含有成形板等は、湿潤化のうえ、丈夫なプラスチック袋に入れる等飛散防止の措置を講ずる。 4) 除去した石綿等の保管、運搬、処分等 ①処分は原形のままとし、処分先は監督員の指示による。 ・ 石綿含有石こうボード ※ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板等 ・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設) なお、工事発注後に明らかになったやむをえない事情により、上記の指定によりがたい場合は、監督員と協議すること。 ②除去した石綿含有成形板等を現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、他の廃棄物とを分別して保管するものとし、シートで覆う等飛散防止措置を講ずる。また、保管場所には、石綿等の保管場所であることの表示を行う。 ③石綿含有成形板等の運搬にあたっては、運搬車輛の荷台全体をシート等で覆い、飛散防止に努める。 5) 確認及び後片付け ①関係法令等に基づき、石綿等に関する知識を有する者等により、除去が完了したことを確認する。 ②養生シート等の撤去にあたっては、シート等を十分に清掃する。	3 除去工事共通事項 <6.2.1~6.2.9>	1) 専門事業者 石綿含有吹き付け材の除去を直接行う専門事業者については、工事に相応した技術を有することを証明する資料を監督員に提出すること。 2) 作業主任者及び特別管理産業廃棄物管理責任者 ①石綿作業主任者技術講習又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任し、管理させること。 ②排出事業者は、石綿含有吹き付け材、石綿含有保温材等の除去工事で、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させること。 3) 除去作業者 石綿含有建材の除去に従事する作業者(以下「除去作業者」という。)は、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号、以下「石綿則」という。)に基づく特別の教育を受けた者とする。また、除去作業者は、一般健康診断、石綿健康診断、じん肺健康診断を受診した者とし、肺機能に異常がない者とする。 4) 施工計画書 施工に先立ち、処理工事に伴う石綿粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督員の承認を受けること。 5) 表示及び掲示 ①関係者以外立入禁止、喫煙・飲食の禁止、石綿除去作業中等の表示を行う。 ②石綿の有害性、取扱い上の注意事項、使用すべき保護具の掲示を行う。 ③「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(労働基準監督署への届出内容、粉じん飛散抑制措置、ばく露防止措置等)」を周辺住民の見やすい場所に掲示する。 6) 保護具・保護衣 ①作業者は、作業内容に応じた呼吸用保護具、保護めがねを使用するとともに粉じんが付着しにくく、服内部に侵入しにくい保護衣又は作業衣を着用する。 ②監督員の現場作業の立入確認のため、保護具、保護衣を一式現場に備える。 7) 官公署その他への手続き ①労働安全衛生法の吹付け石綿除去作業の工事計画書(労働基準監督署) ②「石綿則」第5条第1項の規定による作業届(労働基準監督署) ③大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施届出(都道府県知事) ④その他、各自治体の条例又は要綱等により義務付けられている届出(特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書等) 8) 適用基準等 ※「建設・解体工事に伴うアスベスト廃棄物処理に関する技術指針・問解説」	⑥ 石綿含有成形板等の除去 <6.5.1~6.5.4>	1) 処理を行う石綿含有成形板等の仕様及び部位 ・ 下記による ※ 図面による	<table border="1"> <thead> <tr> <th>石綿含有成形板等の仕様</th> <th>使用部位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>・ 建具周囲シーリング</td><td>・ 雨樋(一部)</td></tr> <tr><td>・ けい酸カルシウム板</td><td>・ ビロティ部軒天</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> </tbody> </table>	石綿含有成形板等の仕様	使用部位	・ 建具周囲シーリング	・ 雨樋(一部)	・ けい酸カルシウム板	・ ビロティ部軒天	・	・	・	・	7 石綿含有仕上塗材(下地調整塗材含む)の除去	1) 処理を行う石綿含有仕上塗材(下地調整塗材含む)の仕様及び部位 ・ 下記による ※ 図面による	<table border="1"> <thead> <tr> <th>石綿含有仕上塗材の仕様</th> <th>使用部位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> </tbody> </table>	石綿含有仕上塗材の仕様	使用部位	・	・	・	・	・	・	・	・	4 石綿含有吹き付け材の除去 <6.3.1~6.3.4>	1) 処理を行う石綿含有吹き付け材の仕様及び部位 ※ 図面による ・ 下記による	<table border="1"> <thead> <tr> <th>石綿含有吹き付け材の仕様</th> <th>使用部位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> </tbody> </table>	石綿含有吹き付け材の仕様	使用部位	・	・	・	・	・	・	・	・	3 除去工事共通事項 <6.2.1~6.2.9>	1) 作業場の隔離、養生等 ①除去に伴い石綿の作業場から外部への飛散防止及び処理を行わない他の部位への汚染を防止するため、プラスチックシート等を用いて負担隔離養生を行う。 ②隔離した作業場内は、HEPAフィルターを備えた負担除じん装置により、常時負圧を保持。 ③隔離した作業場内への出入りによる石綿粉じんの二次汚染を防止するため、前室、洗浄室及び更衣室の3室で構成するセキュリティゾーンを設置する。 ④洗浄室にはエアシャワー設備を設ける。 ⑤除去物の処理 ※ 密封処理(二重袋梱包) ・ セメント固化する) 3) 除去工法 ※ 図面による ・ 共通仕様書による 施工場所( ) 4) 除去した石綿等の保管、運搬、処分等 ①除去した石綿含有吹き付け材等を搬出するまでの間、現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、シートで覆う等飛散防止措置を講ずる。また、石綿等の保管場所であることの表示を行う。当該工事により発生する石綿を含む廃棄物は、下記の処分先を見込んでいる。 処分場所( ) 運搬距離( ) 受入条件(※平日受入) ・ ※ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) なお、工事発注後に明らかになったやむをえない事情により、上記の指定によりがたい場合は、監督員と協議すること。 ②石綿を廃棄物として排出した時は、その都度、排出量と処理先を監督員に報告するとともに、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを添付した廃棄物処理報告書を提出する。 5) 確認及び後片付け ①関係法令等に基づき、石綿等に関する知識を有する者等により、除去が完了したことを確認する。 ②確認の後に、除去面に粉じん飛散防止処理剤等を散布する。 ③養生用のプラスチックシートの撤去に先立ち、高性能真空掃除機で養生面、床等の清掃を行う。 ④養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために、シート全面に粉じん飛散抑制剤を散布する。 ⑤壁面等の養生用のプラスチックシートの撤去は、黒じん・排気装置で十分に吸引・ろ過し、原則として、隔離空間内部の空気中の総繊維数濃度を測定して、石綿等の粉じんが処理されたことを確認した後に、シートは、取り外して粉じん付着面を内側に折りたたみ、プラスチック袋に入れる。 ⑥養生を行っていない足場、仮設材を清掃した後に解体搬出する。 ⑦床養生用のプラスチックシートは、粉じん付着面を内側に折りたたみ、プラスチック袋に入れる。	3 除去工事共通事項 <6.2.1~6.2.9>	1) 処理を行う石綿含有仕上塗材(下地調整塗材含む)の仕様及び部位 ・ 下記による ※ 図面による	<table border="1"> <thead> <tr> <th>石綿含有仕上塗材の仕様</th> <th>使用部位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> </tbody> </table>	石綿含有仕上塗材の仕様	使用部位	・	・	・	・	・	・	・	・	4 石綿含有吹き付け材の除去 <6.3.1~6.3.4>	1) 処理を行う石綿含有吹き付け材の仕様及び部位 ※ 図面による ・ 下記による	<table border="1"> <thead> <tr> <th>石綿含有吹き付け材の仕様</th> <th>使用部位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> <tr><td>・</td><td>・</td></tr> </tbody> </table>	石綿含有吹き付け材の仕様	使用部位	・	・	・	・	・	・	・	・
	石綿含有保温材等の仕様	使用部位																																																																																					
	・	・																																																																																					
	・	・																																																																																					
・	・																																																																																						
・	・																																																																																						
石綿含有成形板等の仕様	使用部位																																																																																						
・ 建具周囲シーリング	・ 雨樋(一部)																																																																																						
・ けい酸カルシウム板	・ ビロティ部軒天																																																																																						
・	・																																																																																						
・	・																																																																																						
石綿含有仕上塗材の仕様	使用部位																																																																																						
・	・																																																																																						
・	・																																																																																						
・	・																																																																																						
・	・																																																																																						
石綿含有吹き付け材の仕様	使用部位																																																																																						
・	・																																																																																						
・	・																																																																																						
・	・																																																																																						
・	・																																																																																						
石綿含有仕上塗材の仕様	使用部位																																																																																						
・	・																																																																																						
・	・																																																																																						
・	・																																																																																						
・	・																																																																																						
石綿含有吹き付け材の仕様	使用部位																																																																																						
・	・																																																																																						
・	・																																																																																						
・	・																																																																																						
・	・																																																																																						



名称		A 表面劣化部処理				B ひび割れ部処理				C 錆鉄筋部処理				D 浮き部処理			
記号・仕様		A-1 打放し面表面劣化部処理【サンダー工法】		A-2 モルタル面表面劣化部処理【サンダー工法】		B-1 打放し面樹脂注入工法【標仕4.2.5】 ひび割れ幅 0.2~1.0mm		B-2 打放し面Uカットシール材充てん工法【標仕4.2.6】 ひび割れ幅 1.0mm超		B-3 打放し面Uカットシール材充てん工法【標仕4.2.6】 ひび割れ幅 0.2~1.0mm		B-4 モルタル面樹脂注入工法【標仕4.3.6】 ひび割れ幅 0.2~1.0mm		B-5 モルタル面躯体部樹脂注入工法【標仕4.3.6】 ひび割れ幅 0.2~1.0mm			
改修前	改修後																
工程		①既存仕上げ材及び脆弱層サンダーケレン（・全面・部分） ②高圧水洗浄（150~200kg/cm <sup>2</sup> ） ③セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm）		①既存仕上げ材及び脆弱層サンダーケレン（・全面・部分） ②高圧水洗浄（150~200kg/cm <sup>2</sup> ） ③セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm）		①サンダーケレン ②ひび割れ部シール ③エポキシ樹脂注入 ④セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm）		①ひび割れ部Uカット ②高圧水洗浄（150~200kg/cm <sup>2</sup> ） ③シーリング材打設 ④Uカット部埋戻し（ポリマーセメントモルタル） ⑤セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm）		①ひび割れ部Uカット ②高圧水洗浄（150~200kg/cm <sup>2</sup> ） ③可とう性エポキシ樹脂充てん後付けい砂 ④セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm）		①サンダーケレン ②ひび割れ部シール ③エポキシ樹脂注入 ④セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm）		①ひび割れ部モルタルカッター切り ②モルタル撤去 ③ひび割れ部シール ④エポキシ樹脂注入 ⑤埋戻し ⑥セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm）			
		設計数量： m <sup>2</sup>		校舎設計数量： 65.7 m <sup>2</sup> 渡り廊下設計数量： 15.9 m <sup>2</sup> シャワー棟設計数量： 0.3 m <sup>2</sup>		設計数量： ひび割れ幅 0.2~0.5mm ( ) m ひび割れ幅 0.5~1.0mm ( ) m ( ) 内は単動ひび割れ数量を示す		設計数量： m		設計数量： m		設計数量： ひび割れ幅 0.2~0.5mm ( ) m ひび割れ幅 0.5~1.0mm ( ) m ( ) 内は単動ひび割れ数量を示す		設計数量： m			
名称		B ひび割れ部処理				C 錆鉄筋部処理				D 浮き部処理							
記号・仕様		B-6 モルタル面Uカットシール材充てん工法 ひび割れ幅 1.0mm超		B-7 モルタル面Uカットエポキシ樹脂充てん工法 ひび割れ幅 0.2~1.0mm		C-1 打放し面錆鉄筋部処理		C-2 モルタル面錆鉄筋部処理		D-1 モルタル面はつり							
改修前	改修後																
工程		①ひび割れ部Uカット ②高圧水洗浄（150~200kg/cm <sup>2</sup> ） ③シーリング材打設 ④Uカット部埋戻し（ポリマーセメントモルタル） ⑤セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm）		①ひび割れ部Uカット ②高圧水洗浄（150~200kg/cm <sup>2</sup> ） ③可とう性エポキシ樹脂充てん後付けい砂 ④セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm）		①錆鉄筋周辺のはつり ②錆落とし ③高圧水洗浄（150~200kg/cm <sup>2</sup> ） ④防錆処理 ⑤はつり部埋戻し整形 ⑥セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm）		①カッター縁切り（C-3） ②錆落とし ③錆落とし ④高圧水洗浄（150~200kg/cm <sup>2</sup> ） ⑤防錆処理 ⑥はつり部埋戻し整形 ⑦セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm）		①カッター縁切り（C-3） ②浮き部はつり ③高圧水洗浄（150~200kg/cm <sup>2</sup> ） ④はつり部埋戻し整形 ⑤セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm）							
		※A-2工法を行う場合は、②、⑤の工程はA-2工法に含む。		※A-2工法を行う場合は、②、④の工程はA-2工法に含む。		※A-2工法を行う場合は、③、⑥の工程はA-2工法に含む。		※A-2工法を行う場合は、④、⑦の工程はA-2工法に含む。		※A-2工法を行う場合は、③、⑤の工程はA-2工法に含む。							
		校舎設計数量： 75 m <sup>2</sup> 渡り廊下設計数量： 18.1 m <sup>2</sup> シャワー棟設計数量： 0.3 m <sup>2</sup>		設計数量： m		校舎設計数量： 95.7 m <sup>2</sup> 渡り廊下設計数量： 23.1 m <sup>2</sup> シャワー棟設計数量： 0.4 m <sup>2</sup>		設計数量： m		校舎設計数量： 3.4 m <sup>2</sup> 渡り廊下設計数量： 0.8 m <sup>2</sup> シャワー棟設計数量： 0.1 m <sup>2</sup>							
名称		D 浮き部処理															
記号・仕様		D-2 モルタル面アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法【標仕4.3.11】 D-2' タイル面アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法【標仕4.4.9】				D-3 モルタル面アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法【標仕4.3.12】 D-3' タイル面アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法【標仕4.4.10】				D-4 モルタル面アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法【標仕4.3.13】 D-4' タイル面アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法【標仕4.4.11】				D-5 モルタル面注入付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法【標仕4.3.14】 D-5' タイル面注入付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法【標仕4.4.12】			
改修前	改修後																
工程		①穿孔 一般部 16ヶ所 指定部 25ヶ所 ②孔内エアークリーニング 一般部 16ヶ所 指定部 25ヶ所 ③エポキシ樹脂注入 一般部 16ヶ所 指定部 25ヶ所 ④ステンレスピン挿入 一般部 16ヶ所 指定部 25ヶ所 ⑤穿孔跡埋戻し【エポキシシパテ】 一般部 16ヶ所 指定部 25ヶ所 ⑥サンダーケレン 一般部 16ヶ所 指定部 25ヶ所 ⑦高圧水洗浄（150~200kg/cm <sup>2</sup> ） 一般部 16ヶ所 指定部 25ヶ所 ⑧セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm） 一般部 16ヶ所 指定部 25ヶ所 ※A-2工法を行う場合は、⑥、⑦、⑧の工程はA-2工法に含む。 ※D-2'工法を行う場合は、⑥、⑦、⑧の工程は含まない。		①一般部分標準グリッド（250×250）（指定部以外の部分） ②指定部分標準グリッド（200×200）（見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等） ③収幅部（幅200mm以下で帯状に剥離している幅の狭い箇所） ※アンカーピン固定部 校舎設計数量：①一般部分：【タイル面】 54.7 m <sup>2</sup> 【タイル面】 13.7 m <sup>2</sup> ②指定部分： 52.7 m <sup>2</sup> ③収幅部： 105 m 渡り廊下設計数量：①一般部分：【タイル面】 16.5 m <sup>2</sup> ②指定部分： 12.7 m <sup>2</sup> ③収幅部： 25.4 m シャワー棟設計数量：①一般部分：【タイル面】 0.3 m <sup>2</sup> 【タイル面】 m <sup>2</sup> ②指定部分： 0.2 m <sup>2</sup> ③収幅部： 0.5 m		①ピン固定部穿孔 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ②孔内エアークリーニング 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ③球状樹脂注入 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ④XPSボード挿入 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑤穿孔跡埋戻し【球状樹脂】 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑥注入孔穿孔 一般部 12ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑦孔内エアークリーニング 一般部 12ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑧球状樹脂注入 一般部 12ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑨穿孔跡埋戻し【球状樹脂】 一般部 12ヶ所 指定部 20ヶ所 ※D-3'工法を行う場合は、⑨、⑩、⑪の工程は含まない。 ※A-2工法を行う場合は、⑨、⑩、⑪の工程はA-2工法に含む。		①一般部分標準グリッド（200×200）（指定部以外の部分） ②指定部分標準グリッド（110×110）（見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等） ③収幅部（幅200mm以下で帯状に剥離している幅の狭い箇所） ※アンカーピン固定部 校舎設計数量：①一般部分： m <sup>2</sup> ②指定部分： m <sup>2</sup> ③収幅部： m		①ピン固定部穿孔 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ②孔内エアークリーニング 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ③球状樹脂注入 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ④XPSボード挿入 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑤穿孔跡埋戻し【球状樹脂】 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑥注入孔穿孔 一般部 12ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑦孔内エアークリーニング 一般部 12ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑧球状樹脂注入 一般部 12ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑨穿孔跡埋戻し【球状樹脂】 一般部 12ヶ所 指定部 20ヶ所 ※D-3'工法を行う場合は、⑨、⑩、⑪の工程は含まない。 ※A-2工法を行う場合は、⑨、⑩、⑪の工程はA-2工法に含む。		①一般部分標準グリッド（330×330）（指定部以外の部分） ②指定部分標準グリッド（250×250）（見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等） ③収幅部（幅200mm以下で帯状に剥離している幅の狭い箇所） ※注入付アンカーピン固定部 校舎設計数量：①一般部分： m <sup>2</sup> ②指定部分： m <sup>2</sup> ③収幅部： m		①穿孔 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ②孔内エアークリーニング 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ③ステンレスピン（注入付）挿入 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ④エポキシ樹脂注入 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑤穿孔跡埋戻し【エポキシシパテ】 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑥サンダーケレン 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑦高圧水洗浄（150~200kg/cm <sup>2</sup> ） 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑧セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm） 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ※A-2工法を行う場合は、⑥、⑦、⑧の工程はA-2工法に含む。 ※D-5'工法を行う場合は、⑥、⑦、⑧の工程は含まない。		①一般部分標準グリッド（250×250）（見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等） ②指定部分標準グリッド（250×250）（見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等） ③収幅部（幅200mm以下で帯状に剥離している幅の狭い箇所） ※注入付アンカーピン固定部 校舎設計数量：①一般部分： m <sup>2</sup> ②指定部分： m <sup>2</sup> ③収幅部： m	



福山市建設局建築部営繕課  
設計 2024年4月

工事名称 福山市立福山中・高等学校南棟校舎外壁改修工事  
図面名称 外壁改修工事特記仕様書 No.2




名称	D 浮き部処理	
記号・仕様	D-6 モルタル面注入付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 [標仕4. 3. 15] D-6' タイル面注入付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 [標仕4. 4. 13]	
改修前		
改修後		
工程	①ピン固定部穿孔 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ②孔内エアークリーニング 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ③ステンレスピン（注入付）挿入 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ④エポキシ樹脂注入 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑤穿孔跡埋戻し [エポキシパテ] 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑥注入部穿孔 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑦孔内エアークリーニング 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑧エポキシ樹脂注入 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑨穿孔跡埋戻し [エポキシパテ] 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑩サンダーケレン ⑪高圧水洗浄 (150~200kg/cm <sup>2</sup> ) ⑫セメント系下地調整材コテ塗り (1.5mm±0.5mm)	①一般部分標準グリッド (165×165) (指定部以外の部分) ③破幅部 (幅200mm以下で帯状に剥離している幅の狭い箇所) ②指定部分標準グリッド (125×125) (見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等) ※D-6' 工法を行う場合は、⑩、⑪、⑫の工程は含まない。 ※A-2工法を行う場合、⑩、⑪、⑫の工程はA-2工法に含む 設計数量：①一般部分：㎡ ②指定部分：㎡ ③破幅部：m

名称	D 浮き部処理	
記号・仕様	D-7 モルタル面注入付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法 [標仕4. 3. 16] D-7' タイル面注入付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法 [標仕4. 4. 14] ※標準グリッド等は、D-6、D-6' と同じ	D-8 タイル面注入付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法 (小口タイル以上) [標仕4. 4. 15]
改修前		
改修後		
工程	①ピン固定部穿孔 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ②孔内エアークリーニング 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ③ステンレスピン（注入付）挿入 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ④ポリマーセメントスラリー注入 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑤穿孔跡埋戻し [※'7'-セメントパテ] 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑥注入部穿孔 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑦孔内エアークリーニング 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑧ポリマーセメントスラリー注入 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑨穿孔跡埋戻し [※'7'-セメントパテ] 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑩サンダーケレン ⑪高圧水洗浄 (150~200kg/cm <sup>2</sup> ) ⑫セメント系下地調整材コテ塗り (1.5mm±0.5mm)	①穿孔 ②孔内エアークリーニング ③ステンレスピン（注入付）挿入 ④エポキシ樹脂注入 ⑤穿孔跡埋戻し [化粧キャップもしくは同色樹脂パテ] ※D-7' 工法を行う場合は、⑩、⑪、⑫の工程は含まない。 ※A-2工法を行う場合、⑩、⑪、⑫の工程はA-2工法に含む 設計数量：①一般部分：㎡ ②指定部分：㎡ ③破幅部：m

名称	E 欠損部処理		
記号・仕様	E-1 打放し面充填工法 [標仕4. 2. 8]	E-2 打放し面欠損部処理 [標仕4. 2. 3]	E-3 モルタル面欠損部処理 [標仕4. 3. 3]
改修前			
改修後			
工程	①欠損部はつり等での整形 ②高圧水洗浄 (150~200kg/cm <sup>2</sup> ) ③欠損部はつり部埋戻し [※'7'-セメントパテ又は※'7'-セメントパテ] ④セメント系下地調整材コテ塗り (1.5mm±0.5mm) ※A-1工法を行う場合、②、④の工程はA-1工法に含む 校舎設計数量：㎡ 渡り廊下設計数量：㎡	①欠損部、錆跡周辺はつり等での整形 ②錆落とし ③高圧水洗浄 (150~200kg/cm <sup>2</sup> ) ④防錆処理 ⑤欠損部はつり部埋戻し [※'7'-セメントパテ又は※'7'-セメントパテ] ⑥セメント系下地調整材コテ塗り (1.5mm±0.5mm) ※A-1工法を行う場合、③、⑥の工程はA-1工法に含む 設計数量：㎡	①カッター縦切り (C-3) ②欠損部はつり等での整形 ③高圧水洗浄 (150~200kg/cm <sup>2</sup> ) ④欠損部はつり部埋戻し [※'7'-セメントパテ又は※'7'-セメントパテ] ⑤セメント系下地調整材コテ塗り (1.5mm±0.5mm) (鉄筋の露出部がある場合はE-2による) ※A-2工法を行う場合、③、⑤の工程はA-2工法に含む 校舎設計数量：4.7㎡ 渡り廊下設計数量：1.1㎡ シャワー棟設計数量：0.1㎡

名称	F 外壁複合改修工法	
記号・仕様	F 外壁複合改修工法	
改修前		
改修後		
工程	①プライマー下塗り ②ポリマーベスト中塗り ③三軸ネット張り ④ワッシャー付アンカーピン打ち込み ⑤ポリマーベスト中塗り ⑥アルミ水切り取付け (L30×15×2.0 ステンレスビス止φ450) ⑦シーリング打設 (MS-2)	
	南棟校舎設計数量：ネット張り 309㎡ 水切 161m 渡り廊下設計数量：ネット張り 41.7㎡ 水切 29.8m	

### 外壁改修フロー図



(注1) 樹脂注入工法の種類を示す



附近見取図 No. Scale


(参考) 仮設工事凡例

記号	内容
	改修建物
	仮囲い: 成形鋼板 H=2000
	キャスターゲート W=6000 H=1800
	工事車両進入路
	仮設足場
	児童・生徒出入口(足場部出入口養生)

※現場事務所等は、学校と協議の上決定する。

仮設工事特記仕様書

- ① 工事車両出入口・機器・資材搬入口は西出入口とする。
- ② 工事車両出入口: キャスターゲート程度とし、通行時のみ開放する。
- ③ 施工者が必要と判断した場合には出入口前に鉄板・合板パネル等を敷いて養生する。
- ④ 改修建物の周囲にある雨水排水施設を壊さないように注意する。  
(既設建物を傷めた場合には復旧する。)
- ⑤ 児童の移動が集中する時間帯(登下校時等)は重機、資材の搬入を避ける。
- ⑥ 車両通行部は地均し復旧を行う。
- ⑦ 配置図に記載された仮設等については、発注者の考え方を示したものであって、実際の施工に於いては事前に詳細な調査・検討を行い、より安全な施工に努める。
- ⑧ 仮設計画をたてる前に、学校関係者及び監督員と十分協議する。
- ⑨ 仮設計画は監督員の承諾を得る。
- ⑩ 仮設足場(先行足場、階段共)には、養生シートを張り埃等の飛散を防ぐこと。
- ⑪ 生徒及び第三者が、工事エリアに入れないように、1段目には金網を設置し、施錠付きの出入口を設けること。
- ⑫ 昇降所等の建物出入口には、落下防止対策を講ずること。
- ⑬ 足場解体後は、現状復旧すること。
- ⑭ エアコンは、使用できるように室外機を養生すること。




配置図 S=1/400


A1: 100%  
A3: 50%


福山市建設局建築部営繕課	工事名称 福山市立福山中・高等学校南棟校舎外壁改修工事
設計 2024年 4月	図面名称 仮設工事特記仕様書・付近見取図・配置図







1階平面図 S=1/200



2階平面図 S=1/200


工事符号及び工事内容	記号	改修内容
外壁部	(A)	外壁劣化改修の上、珪藻土E塗り(軒裏等 外装珪藻土E改付) (底部 パルコニー部含む) 外部建具、躯体取合部 変成シリコン系シーリング(MS-2)打替 壁面剥離(金具共)の上、壁種取付カラーVP100φ(SUS金具共) 配管及び換気口・ウェザーカバーDP塗装
外壁部 耐震補強部	(B)	既存 フレーム部 外装珪藻土E改付(軒裏共) 天端 ウレタンゴム系系膜防水(X-2工法) 鉄骨部 DP塗装 改修内容 フレーム部 高圧水洗浄、下地調整の上、珪藻土E塗り(トップ2回塗りのみ) 軒裏 高圧水洗浄、下地調整の上、外装珪藻土E改付 天端 高圧水洗浄 鉄骨部 高圧水洗浄、下地調整の上、DP塗装
小庇	(C)	既存 防水モルタルコ字押え 改修内容 高圧水洗浄、クラック処理、下地調整(目地埋め含む)の上 ウレタンゴム系系膜防水(X-2工法)



シャワー棟屋根伏図 S=1/100




A-A断面図 S=1/50



B-B断面図 S=1/50


A1: 100%  
A2: 50%






3階平面図 S=1/200


工事符号	工事内容	改修内容
(A)	外壁部 耐震補強部	外壁劣化改修の上、複層塗材E塗り(軒裏等 外装塗材E吹付) (庇部、バルコニー部含む) 外部建具、躯体取合部 変成シリコン系シーリング(MS-2)打替 壁礎撤去(金具共)の上、壁礎取付カラーVP100φ(SUS金具共) 配管及び換気口・ウェザーカバーDP塗装
(B)	外壁部 耐震補強部	既存 フレーム部:外装塗材E吹付(軒裏共) 天端 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法) 改修内容 鉄 骨 部:DP塗装 フレーム部:高圧水洗浄、下地調整の上、複層塗材E塗り(トップ2回塗りのみ) 軒裏 高圧水洗浄、下地調整の上、外装塗材E吹付 天端 高圧水洗浄 鉄 骨 部:高圧水洗浄、下地調整の上、DP塗装
(C)	小庇 ウレタン塗膜防水 (X-2工法)	既存:防水モルタルコ字押え 改修内容:高圧水洗浄、クラック処理、下地調整(目地埋め含む)の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法) 中継ドレン禁止の塗装
(D)	屋上 シート防水 (平場)	既存:シート防水 改修内容:高圧水洗浄、合成高分子ルーフィングシート張り (塩化ビニル樹脂系t=1.5 S-M2機械的固定工法)
(E)	屋上 シート防水 (立上り・清部)	既存:シート防水 改修内容:高圧水洗浄、合成高分子ルーフィングシート張り (塩化ビニル樹脂系t=2.0 S-F2接着工法) 端部防水押え:左木部アルミアンクル45×65取付(シーリング仕舞) 端部防水押え:立上り部アルミ押え45×65取付(シーリング仕舞) (既存シート防水部分は撤去) ルーフトレン:既存撤去の上、改修用ルーフトレン新設
脱気筒	中徳所: SUS脱気筒取付	



4階平面図 S=1/200




PH階平面図 1/200




R階平面図 1/200


A1: 100%  
A3: 50%




北側立面図 S=1/200



西側立面図 S=1/200




南側立面図 S=1/200





東側立面図 S=1/200

符号	仕上げ
Ⓐ	既存 外壁・柱・梁型:モルタル刷毛引きの上、外装薄塗材E塗り
改修	高圧水洗浄、劣化改修、下地調整の上 複層塗材Eローラー塗り
Ⓑ	既存 耐震壁(フレーム部):外装薄塗材E吹付
改修	下地調整の上 複層塗材E塗り(トップ2回塗りのみ)
Ⓒ	既存 耐震壁(鉄骨部):DP塗装
改修	下地調整の上 DP塗装
Ⓓ	既存 巾木:モルタル金コテ押え
改修	既存のまま
Ⓔ	既存 外装薄塗材E吹付
改修	高圧水洗浄、劣化改修、下地調整の上 外装薄塗材E吹付
Ⓕ	既存 防水材吹塗り
改修	高圧水洗浄、下地調整の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)
Ⓖ	既存 壁種:VPφ100
改修	撤去の上 カラーVPφ100取付(SUS鋼み金物共)


共通事項  
 外装薄塗材E:高圧水洗浄(15MPa程度)、劣化部改修・下地調整(C-1)  
 複層塗材Eローラー塗り:高圧水洗浄(15MPa程度)、劣化部改修・下地調整(C-1)  
 外部建具、躯体取合部:変成シリコン系シーリング(MS-2)打替  
 外部配管・配線・ウェザーカバー:DP塗装




F工法詳細図 S=1/20




渡り廊下 R階断面詳細図 S=1/30




渡り廊下 2・3・4階断面詳細図 S=1/30



バルコニー詳細図 S=1/20



大庇部詳細図 S=1/20





庇詳細図 S=1/20

改修内容

- (A) 高圧水洗浄、劣化改修、下地調整の上 複層塗材Eローラー塗り
- (B) 高圧水洗浄、劣化改修、下地調整の上 外装薄塗材E吹付
- (C) 高圧水洗浄、下地調整の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)
- (D) シート防水 塩化ビニル系 t=1.5mm S-M2(機械的固定工法)
- (E) 既存シート防水撤去後、下地調整、シート防水 塩化ビニル系 t=1.5mm S-F2(接着工法)

A1: 100%  
A3: 50%


既存建具表 S=1/30



NP:網入りガラス  
P:透明ガラス

新規建具表 S=1/30

溶接工法





NP:網入りガラス  
ST:学校用強化ガラス  
※寸法は参考

材質・仕上	スチール F.P 沓摺 ステンレス	見込	100
建具金物	丁番 ステンレス12個 3枚吊、フランス落とし、シリンダー錠 ドアクローザー		


材質・仕上	アルミニウム(表面処理 B-1種)	見込	100
建具金物	附属金物一式、シリンダー錠(外)、サムターン錠、戸当り ステンレス引棒L=600、ステンレス沓摺レールt=1.5		

屋内運動場 屋外階段  
平面図・断面図 S=1/50



		仕上
床	既存	防水モルタル金コテ押さえ
	改修	下地調整の上、ウレタン塗膜防水(X-2 防滑仕上げ)
段鼻	既存	磁器質タイル(150×75)
	改修	既存磁器質タイル破損部 磁器質タイル(150×75)新設
手摺 天端	既存	人研モルタル笠木
	改修	改修なし
幅木	既存	防水モルタル金コテ押さえ
	改修	下地調整の上、ウレタン塗膜防水(X-2)
腰壁	既存	アクリルリシン吹付
	改修	改修なし

A1: 100%  
A3: 50%



渡り廊下断面図 S=1/50

# 参考数量書

§ 工事名称 福山市立福山中・高等学校南棟校舎外壁改修工事

§ 工事場所 福山市赤坂町大字赤坂910番地

## 特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款1条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事積算研究会制定)

# 設 計 書

工事名称 福山市立福山中・高等学校南棟校舎外壁改修工事

工事場所 福山市赤坂町大字赤坂910番地

## 【工事概要】

外壁塗装改修工事 一式  
防水改修工事 一式  
建具改修工事 一式

対象建物 南棟校舎  
鉄筋コンクリート造 4階建  
延べ面積 3,676㎡

渡り廊下  
鉄筋コンクリート造 4階建  
延べ面積 345㎡

シャワー棟  
補強コンクリートブロック造 平家建  
延べ面積 23.45㎡

屋内運動場(屋外階段)  
鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 2階建  
延べ面積 1,767㎡

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		



名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
計				

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
南棟校舎		1		式				
渡り廊下		1		式				
シャワー棟		1		式				
屋内運動場(屋外階段)		1		式				
	計							

南棟校舎						
名	称	数	量	単位	金額	備考
仮設工事		1		式		
外壁改修工事		1		式		
発生材処分		1		式		
	計					



シャワー棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工事		1		式					
外壁改修工事		1		式					
発生材処分		1		式					
計									

屋内運動場(屋外階段)								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
仮設工事		1		式				
外壁改修工事		1		式				
	計							

南棟校舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設工事	直接仮設	1	式		
計					
外壁改修工事	外壁劣化改修工事	1	式		
外壁改修工事	塗装改修工事	1	式		
外壁改修工事	防水改修工事	1	式		
外壁改修工事	樋改修工事	1	式		
外壁改修工事	その他工事	1	式		
計					
発生材処分	発生材運搬費	1	式		
発生材処分	発生材処理費	1	式		
計					



渡り廊下					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設工事	直接仮設	1	式		
計					
外壁改修工事	外壁劣化改修工事	1	式		
外壁改修工事	塗装改修工事	1	式		
外壁改修工事	樋改修工事	1	式		
計					
発生材処分	発生材運搬費	1	式		
発生材処分	発生材処理費	1	式		
計					

シャワー棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設工事	直接仮設	1	式		
計					
外壁改修工事	外壁劣化改修工事	1	式		
外壁改修工事	塗装修修工事	1	式		
外壁改修工事	防水改修工事	1	式		
外壁改修工事	樋改修工事	1	式		
計					
発生材処分	発生材運搬費	1	式		
発生材処分	発生材処理費	1	式		
計					

屋内運動場(屋外階段)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設工事	直接仮設	1	式		
計					
外壁改修工事	防水改修工事	1	式		
計					

南棟校舎		仮設工事		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(外壁改修)		620	m <sup>2</sup>			
開口養生	割り増し	970	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け(外壁改修)		620	m <sup>2</sup>			
養生(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,625	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,625	m <sup>2</sup>			
くさび緊結式足場(手すり先行方式)	W900 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 10m未満 180日	942	m <sup>2</sup>			
くさび緊結式足場(手すり先行方式)	W900 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 20m未満 180日	3,087	m <sup>2</sup>			
くさび緊結式足場	180日 底部 ブラケット 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共	218	m			
くさび緊結式足場	180日 屋上底部 ブラケット 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共	250	m			
安全手すり(手すり先行方式)	くさび緊結式足場用 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 180日	302	m			
外部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 180日 バルコニー部 棚足場 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共	65.9	m <sup>2</sup>			
養生シート張り	防災I類 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 180日	4,029	m <sup>2</sup>			
金網式養生枠	掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 180日	558	m <sup>2</sup>			
出入口安全対策	コンパネ貼り養生(3方) W3600×H3600程度	4	か所			
計						

南棟校舎		外壁改修工事		外壁劣化改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	3,628	m <sup>2</sup>			
A-2 モルタル面表面劣化処理		65.7	m <sup>2</sup>			
B-6 モルタル面Uカットシール材 注入工法	1.0mm以上 挙動 有り	75	m			
C-1 クラック部打放し面 サビ鉄筋処理		95.7	m			
D-1 モルタル面はつり	0.25m <sup>2</sup> 以上	3.4	m <sup>2</sup>			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング部分注入エポ キシ樹脂	0.25m <sup>2</sup> 以下 一般部(16カ所/m <sup>2</sup> )	54.7	m <sup>2</sup>			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング部分注入エポ キシ樹脂	0.25m <sup>2</sup> 以下 指定部(25カ所/m <sup>2</sup> )	52.7	m <sup>2</sup>			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング部分注入エポ キシ樹脂	0.25m <sup>2</sup> 以下 狭幅部(5カ所/m)	105	m			
D-2' タイル面アンカー ビニング部分注入 エポキシ樹脂	0.25m <sup>2</sup> 以下 一般部(16カ所/m <sup>2</sup> )	13.7	m <sup>2</sup>			
E-3 モルタル面欠損部処理	樹脂モルタル	4.7	m <sup>2</sup>			
F 外壁複合改修	ビニネット工法	310	m <sup>2</sup>			
アルミ水切り取付 (材工共)	アルミ製 L-30×15×2.0 ステンレスビス@450含む	162	m			
計						

南棟校舎		外壁改修工事		塗装改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧水洗浄	外壁塗装改修 水洗い 高圧水洗機 加圧力15Mpa程度 (150~200kg/cm2)	3,680	m <sup>2</sup>			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	684	m <sup>2</sup>			
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	2,943	m <sup>2</sup>			
複層塗材 E (耐震補強壁)	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費共	53.4	m <sup>2</sup>			
DP塗り (耐震ブレース)	鉄鋼面 3級 B種 下地調整RB種 下塗り (錆止) 共	309	m <sup>2</sup>			
DP塗り(細物) (換気口・配管)	VP管 3級 B種 下地調整RB種 配管端末穴埋共	85	m			
ドレン塗装	錆止め塗料塗り 下地調整共	39	か所			
EP塗装	ピロティ部 けい酸カルシウム板面 工程B種(見上)	134	m <sup>2</sup>			
計						

南棟校舎		外壁改修工事		防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧水洗浄	防水改修 水洗い 高圧水洗機 加圧力15MPa程度(150~200kg/cm <sup>2</sup> )	1,627	m <sup>2</sup>			
ケレン・清掃	防水面 ケレン・清掃	1	式			
改修用ルーフトレン (トーム型)	75φ 縦型 材工共	13	か所			
下地調整	下地処理・クラック処理	1	式			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2 平面	132	m <sup>2</sup>			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2 平面 防滑仕上げ	119	m <sup>2</sup>			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2 立上 小庇・狭隘部含む	61.1	m <sup>2</sup>			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2 笠木・手摺天端	6.3	m			
端部金物撤去		1	式			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共 アスベストみなし含有	1	式			
ケレン	立上部、溝部	377	m <sup>2</sup>			
下地調整 改修仕様 (シート防水)	ボリマーセメントペースト	377	m <sup>2</sup>			
合成高分子系ルーフィ ングシート防水 (S-F2)	接着工法(S-F2) t2.0 材工共	377	m <sup>2</sup>			
合成高分子系ルーフィ ングシート防水 (S-M2)	機械的固定工法(S-M2) t1.5 材工共	936	m <sup>2</sup>			
防水押えアルミアングル (材工共)	L-45*60*1.5 ジョイント、ビス含む シーリング共	233	m			
SUS脱気筒	材工共	15	か所			
シーリング撤去	集積共	439	m			
シーリング撤去	集積共 アスベスト含有	1,794	m			
シーリング	変成シリコン(2成分形)MS-2 15×10 建具周囲	2,233	m			
計						



南棟校舎		外壁改修工事		樋改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
たてどい撤去	VP管 集積共 金具共	183	m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径100 SUS金具共	183	m			
計						

南棟校舎		外壁改修工事		その他工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【溶接工法】						
既存建具撤去	建具周辺 床モルタル撤去共	4	か所			
図面作成費		1	式			
建具運搬費		1	式			
ガラス運搬費		1	式			
新設建具取付		1	式			別紙 00-0001
内部Pタイル新設	t=2 材工共	0.9	m <sup>2</sup>			
【その他】						
TVアンテナ架台撤去		1	式			
懸垂幕 一時撤去・復旧		1	式			
ケイ酸カルシウム板張替	ビロティ部 タイプ2(ノリス)0.8FK 厚 5 既存ボード(石綿含有みなし)	3.2	m <sup>2</sup>			
計						





渡り廊下		仮設工事		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(外壁改修)		68.8	㎡			
整理清掃後片付け(外壁改修)		68.8	㎡			
くさび緊結式足場(手すり先行方式)	W900 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 20m未満 30日	552	㎡			
くさび緊結式足場	30日 底部 プラケット 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共	119	m			
くさび緊結式足場	30日 屋上底部 プラケット 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共	29.8	m			
安全手すり(手すり先行方式)	くさび緊結式足場用 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 30日	31.1	m			
養生シート張り	防災I類 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 30日	552	㎡			
金網式養生柵	掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 30日	61.9	㎡			
出入口安全対策	コンパネ貼り養生(3方) W3600×H3600程度	2	か所			
計						

渡り廊下		外壁改修工事			外壁劣化改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	877	m <sup>2</sup>			
A-2 モルタル面表面劣化処理		15.9	m <sup>2</sup>			
B-6 モルタル面Uカットシール材 注入工法	1.0mm以上 挙動 有り	18.1	m			
C-1 クラック部打放し面 サビ鉄筋処理		23.1	m			
D-1 モルタル面はつり	0.25m <sup>2</sup> 以上	0.8	m <sup>2</sup>			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング部分注入エポ キシ樹脂	0.25m <sup>2</sup> 以下 一般部(16カ所/m <sup>2</sup> )	16.5	m <sup>2</sup>			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング部分注入エポ キシ樹脂	0.25m <sup>2</sup> 以下 指定部(25カ所/m <sup>2</sup> )	12.7	m <sup>2</sup>			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング部分注入エポ キシ樹脂	0.25m <sup>2</sup> 以下 狭幅部(5カ所/m)	25.4	m			
E-3 モルタル面欠損部処理	樹脂モルタル	1.1	m <sup>2</sup>			
F 外壁複合改修	ビニネット工法	41.7	m <sup>2</sup>			
アルミ水切り取付 (材工共)	アルミ製 L-30×15×2.0 ステンレスビース@450含む	29.8	m			
計						

渡り廊下		外壁改修工事		塗装改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧水洗浄	外壁塗装改修 水洗い 高圧水洗機 加圧力15Mpa程度 (150~200kg/cm2)	877	m <sup>2</sup>			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	343	m <sup>2</sup>			
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	534	m <sup>2</sup>			
DP塗り(細物) (換気口・配管)	VP管 3級 B種 下地調整RB種 配管端末穴埋共	120	m			
ドレン塗装	錆止め塗料塗り 下地調整共	8	か所			
計						

渡り廊下		外壁改修工事			樋改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
たてどい撤去	VP管 集積共 金具共	61.5	m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75 SUS金具共	61.5	m			
計						





渡り廊下		発生材処分			発生材処理費	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設廃材処理費	廃プラ	0.1	t			
建設廃材処理費	CON <sup>タ</sup> ラ	0.5	m <sup>3</sup>			
計						

シャワー棟		仮設工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(外壁改修)		80.4	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (外壁改修)		80.4	m <sup>2</sup>			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	39.2	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	39.2	m <sup>2</sup>			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	W900 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 10m未満 30日	128	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	くさび緊結式足場用 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 30日	32.2	m			
養生シート張り	防災I類 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 30日	80.4	m <sup>2</sup>			
計						

シャワー棟		外壁改修工事	外壁劣化改修工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	15.8	m <sup>2</sup>			
A-2 モルタル面表面劣化処理		0.3	m <sup>2</sup>			
B-6 モルタル面Uカットシール材 注入工法	1.0mm以上 挙動 有り	0.3	m			
C-1 クラック部打放し面 サビ鉄筋処理		0.4	m			
D-1 モルタル面はつり	0.25m <sup>2</sup> 以上	0.1	m <sup>2</sup>			
D-2 モルタル面アンカーピ ンニング部分注入エポ キシ樹脂	0.25m <sup>2</sup> 以下 指定部(25ヶ所/m <sup>2</sup> )	0.2	m <sup>2</sup>			
E-3 モルタル面欠損部処理	樹脂モルタル	0.1	m <sup>2</sup>			
計						













屋内運動場(屋外階段)		仮設工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	19.2	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	19.2	m <sup>2</sup>			
計						

屋内運動場(屋外階段)		外壁改修工事		防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧水洗浄	防水改修 水洗い 高圧水洗機 加圧力15MPa程度(150~200kg/cm <sup>2</sup> )	19.2	m <sup>2</sup>			
ケレン・清掃	防水面 ケレン・清掃	1	式			
下地調整	下地処理・クラック処理	1	式			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2 平面 防滑仕上げ	16.9	m <sup>2</sup>			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2 立上 小庇・狭隘部含む	2.3	m <sup>2</sup>			
段鼻補修	磁器質タイル150×75 材工共	1	式			
計						

南棟校舎		外壁改修工事			その他工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
新設建具取付		1	式			別紙 00-0001
新設建具	ツマFIX付引分け框戸 W3230*H2460 額縁共	4	個			
学校用強化ガラス (ST)	t=4 W685*H460	8	枚			
学校用強化ガラス (ST)	t=4 W685*H900	8	枚			
網入磨ガラス (NP)	t=6.8 W685*H800	8	枚			
学校用強化ガラス (ST)	t=4 W1,700*H460	4	枚			
学校用強化ガラス (ST)	t=4 W850*H900	8	枚			
網入磨ガラス (NP)	t=6.8 W850*H800	8	枚			
シーリング	建具ガラス部 ボリザルファイト系(PS-2) 6×8	278	m			
建具取付・調整費		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	鋼製 H2.0 設置・撤去・賃料・基本料・運搬費 含む 6か月	80	m			
キャスターゲート	W6000×H1800 片開き 6か月 架払い手間, 運搬費, 維持管理費共	1	か所			
工事中情報共有 システム利用料		1	式			
荷揚げ費	フフレンクレーン 16t吊り オペレータ付き	1	式			
計						