

福山市立道上小学校北棟校舎（西側）外壁改修工事 質問回答書

2024年(令和6年)5月17日

福山市建設局建築部営繕課

番号	図面番号等	質問事項	回答
1	設計書	設計書 共通仮設費（積上）で荷揚げ費（ラフタークレーン等）が記載されていないのですが現地でのラフタークレーン等の設置が困難ということでしょうか？ シート防水の材料の荷揚げは人力ということでしょうか？	当該工事については、ラフタークレーンの設置は困難と見込んでいます。 材料の荷揚げはウインチによる荷揚げを想定しています。